

	<p>согласно "Руководству по строительству линейных сооружений местных сетей связи".</p> <p>7.5. При проектировании и строительстве линейно-кабельных сооружений распределительной сети использовать волоконно-оптический кабель с применением технологии "FTTx".</p> <p>7.6. На основе проведенных изысканий в смете на производство работ учесть объемы по откачке воды из колодцев, чистке телефонной канализации и восстановлению канала в случае его повреждения.</p> <p>7.7. Для обеспечения гарантированного электроснабжения абонентского оптического модуля предусмотреть установку устройств бесперебойного электропитания.</p> <p>7.8. Кемеровский филиал ОАО "Ростелеком" готов рассмотреть вопрос инвестирования средств на проектирование и строительство сетей телефонизации данного объекта за счет средств ОАО "Ростелеком" в согласованные с вами сроки ввода в эксплуатацию объектов. Контактные лица по вопросам заключения договора: М.З. Скальская – (384 2) 75-20-50.</p>
--	---

***Примечание:** Проведение работ согласовать со всеми заинтересованными организациями в установленном порядке.*

Строительно-монтажные работы должны быть выполнены согласно СНиП организацией имеющей лицензию на их проведение.

Заместитель технического директора
по эксплуатации КФ ОАО «Ростелеком»

 С.В. Сорокин

ТУ действительны до: 11.02.2016